Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata, in particolare, dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)

IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)						
Macro-indicatori di qualità tecnica		**Valore 2023**	**Classe 2023**	**Obiettivo 2024**	**Obiettivo 2025**	**Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi**
M0 – Resilienza idrica[1]	M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato *(rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)*	0,64	C[2]	Incremento dello 0,5% della disponibilità idrica	Incremento dello 0,5% della disponibilità idrica	▪ Razionalizzazione ovvero potenziamento di talune captazioni
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari *(perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)*	10,36 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	▪ Rifacimento di reti e infrastrutture idriche in condizioni ammalorate ▪ Realizzazione di progetti di distrettualizzazione sulle reti ▪ Sostituzione dei misuratori
	M1b - Perdite idriche percentuali *(perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)*	37,95%				
M2 - Interruzioni del servizio *(somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)*		0,45 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Realizzazione di nuove interconnessioni di rete ▪ Realizzazione di nuovi serbatoi di accumulo ▪ Potenziamento e rinnovo di opere di presa e condotte di adduzione

[1] Relativamente al macro-indicatore "M0 – Resilienza idrica", per il biennio 2024-2025 il meccanismo incentivante trova applicazione limitatamente al livello di valutazione base (Stadi I e II), atteso che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI.

[2] Classe determinata anche sulla base dell'ulteriore indicatore "M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato", per il quale è stata avviata una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

Allegato A

IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)						
Macro-indicatori di qualità tecnica		**Valore 2023**	**Classe 2023**	**Obiettivo 2024**	**Obiettivo 2025**	**Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi**
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	C	Riduzione del 6% del valore di M3b	Riduzione del 6% del valore di M3b	▪ Rifacimento di vasche e impianti di filtrazione ▪ Realizzazione di una nuova centrale idrica dotata di un impianto per il trattamento dei nitrati ▪ Adeguamento di taluni impianti di potabilizzazione
	M3b - Tasso di campioni non conformi	1,82%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,14%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,79/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Potenziamento e risanamento del reticolo fognario ▪ Modellazione e sostituzione delle reti fognarie inadeguate ▪ Realizzazione di sistemi di rilevamento delle attivazioni degli scolmatori di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	1,08%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica *(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)*		7,18%	B	Riduzione dell'1% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	Riduzione dell'1% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	▪ Adeguamento dei trattamenti dei fanghi presso taluni impianti di depurazione ▪ Razionalizzazione del comparto di digestione presso il depuratore di Parma Ovest
M6 - Qualità dell'acqua depurata *(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)*		12,42%	D	Riduzione del 15% del valore di M6	Riduzione del 15% del valore di M6	▪ *Revamping* e adeguamento di taluni impianti di depurazione o di singoli trattamenti ▪ Dismissione di vecchi depuratori e collettamento dei reflui a impianti maggiormente performanti
Altri interventi		▪ Estensione della rete idrica e fognaria ▪ Realizzazione di un nuovo depuratore ▪ Interventi di efficientamento energetico sulle infrastrutture idriche ▪ Implementazione di sistemi di telecontrollo				

Allegato A

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come aggiornata - da ultimo - dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)

IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	**Valore 2023**	**Classe 2023**	**Obiettivo 2024**	**Obiettivo 2025**
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,426%	B	Aumento dell'1% di MC1	Mantenimento[3]
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	95,003%	A	Mantenimento	Mantenimento

[3] L'obiettivo 2025 è stato individuato in corrispondenza della Classe A associata al valore del macro-indicatore MC1 previsto per il 2024.

Allegato A

Tabella 3 - Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)

		IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)
RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità[4]	Valore di partenza RIU al 2023	n.c.
	Classe 2023	n.c.
	Obiettivo MTI-4	$W^{2025}_{DEP,r2}/W^{2025}_{DEP,r1} \geq 0{,}5$, con $W^{2025}_{DEP,r1} > 0$

		IRETI S.p.A. (operante nel sub ambito – Parma)
ENE - Quantità di energia elettrica acquistata	Valore di partenza $\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}$	37.167.621 kWh
	Obiettivo MTI-4	$\left(\frac{kWh^{2025}}{\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}}\right) - 1 \leq -0{,}05$

[4] Con riferimento all'indicatore "RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità", il relativo valore di partenza al 2023 e la corrispondente classe di appartenenza non risultano calcolabili ("n.c.") per il gestore in parola, atteso che, al 2023, si riscontrano volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W^{2023}_{DEP,r1} = 0$). In tale circostanza, ai sensi del comma 37.5 del MTI-4, il *target* da conseguire al 2025, ai fini dell'attribuzione delle previste premialità, è indicato come segue: $W^{2025}_{DEP,r2}/W^{2025}_{DEP,r1} \geq 0{,}5$, con $W^{2025}_{DEP,r1} > 0$ (dove $W_{DEP,r2}$ sono i volumi destinati al riutilizzo).